

汉中市发展和改革委员会文件

汉发改投资〔2022〕109号

汉中市发展和改革委员会 关于汉中市滨江新区规划四路（西新街—劳动 西路）道路工程初步设计的批复

滨江新区管理委员会：

《关于办理规划四路（西新街—劳动西路）道路工程项目初步设计批复的请示》（汉滨管字〔2022〕2号）及附件收悉。我委于2022年1月26日组织专家对初步设计进行了评审，会后设计单位按照评审意见，对初步设计进行修改完善，参考专家组复审意见，经研究，原则同意该项目初步设计，现批复如下：

一、线路布设及主要建设内容

工程位于汉台区北关街道办汤房社区，北起劳动西路，南至西新街，道路自北向南依次与劳动西路、明珠路、西关正街及西

新街相交。主要建设内容包括道路、给排水、绿化、照明、市政管网、交通工程及道路设施等。

二、主要技术标准

道路等级为城市支路，设计行车速度 30km/h。路面类型为沥青混凝土路面，设计荷载为 BZZ-100KN 标准轴载，设计使用年限 10 年，抗震设防烈度为 7 度。

三、道路工程设计

原则同意道路平面、横断面、竖向、路基路面结构及附属工程设计方案，请在施工图设计中进一步优化。

道路全长 681.9 米，规划红线宽度 20 米。道路设计为两幅路，其中车行道宽 12 米（含两侧各 2.5 米非机动车道），中央隔离带宽 3 米，人行道宽各 2.5 米。车行道采用直线型路拱，横坡为 1.5%，人行道横坡 2%，纵坡 0.079%-0.346%。沥青采用 70 号 A 级道路石油沥青。

道路排水采用雨污分流制，雨水管道布置在东侧车行道，污水管道布置在西侧车行道，全段自北向南分别排至西新街北侧已建成雨水、污水管道。电力和燃气管道布置在西侧人行道下，给水及电讯管道布置在东侧人行道下。路灯布置在道路中间绿化隔离带中，间距 30 米，灯具采用 LED 灯具。

四、总投资及资金来源

核定工程概算总投资 4310.67 万元（含征地、拆迁安置费用），所需资金由建设单位自筹解决。

请严格执行《政府投资条例》《陕西省政府投资管理办法》

和国家相关法规政策,加强组织领导和工程管理,严格落实“四制”规定,强化工程质量和安全管理。严格按照国家建设标准规范,进一步做好工程设计优化,满足使用功能和技术标准要求,排水管道及各类市政公用管线与道路施工同步进行。注意精打细算,节约投资,力争早日建成发挥效益。(在线审批监管平台项目代码: 2109-610702-04-01-961495)

附件: 汉中市滨江新区规划四路(西新街—劳动西路)道路工程总概算表


汉中市发展和改革委员会
2022年2月22日

抄送: 市住建局、市财政局、市审计局、市统计局。

汉中市发展和改革委员会

2022年2月22日印发

附件：

汉中市滨江新区规划四路（西新街—劳动西路）

道路工程总概算表

费用单位：万元

序号	费用名称	建筑面积 (平方米)	费用金额 (万元)	备注
一	建安工程费		1420.98	
	道路建安费		1420.98	
二	工程建设其他费用		140.96	
1	建设单位管理费		20.05	
2	项目建议书及可研编制费		5.00	
3	工程设计费		52.48	
4	工程监理费		40.20	
5	工程勘察费		4.00	
6	工程测量费		4.00	
7	图纸审查费		5.25	
8	招标代理费		4.97	
9	环境影响评价费		5.00	
三	预备费		71.05	
四	征地拆迁及安置费		2677.68	
1	征地费		564.68	
2	拆迁安置费		2113.00	
五	工程总投资		4310.67	